

מועצה מקומית מבשרת - ציון

מכרז מסגרת מס' 2/2023

לאספקה, התקנה ותחזוקת מזגנים מפוצלים במבשרת ציון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
הערה:	הכמויות המתוארות להלן הן על בסיס סקר מזגנים שבוצע. התשלום בפועל יהיה על פי הכמויות שיבוצעו בפועל, בבתי הספר ובמבנים נוספים של המועצה. כל המזגנים החדשים יהיו ON/OFF				
15.01.01	פרוק ופינוי מזגן מפוצל עילי קיים עד 2.5	יח'	8	-	-
15.01.02	פרוק ופינוי מזגן מפוצל עילי קיים עד 4 כ"ס	יח'	19	-	-
15.01.03	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 1 כ"ס, עבור החלפת מזגן קיים, כולל ביצוע שטיפה של הצנרת, ביצוע ואקום, מילוי קרר והפעלה	יח'	1	-	-
15.01.04	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 1.25 כ"ס, עבור החלפת מזגן קיים, כולל ביצוע שטיפה של הצנרת, ביצוע ואקום, מילוי קרר והפעלה	יח'	3	-	-
15.01.05	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 1.5 כ"ס, עבור החלפת מזגן קיים, כולל ביצוע שטיפה של הצנרת, ביצוע ואקום, מילוי קרר והפעלה	יח'	2	-	-
15.01.06	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 2 כ"ס, עבור החלפת מזגן קיים, כולל ביצוע שטיפה של הצנרת, ביצוע ואקום, מילוי קרר והפעלה	יח'	2	-	-
15.01.07	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 2.5 כ"ס, עבור החלפת מזגן קיים, כולל ביצוע שטיפה של הצנרת, ביצוע ואקום, מילוי קרר והפעלה	יח'	2	-	-
15.01.08	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 3 כ"ס, עבור החלפת מזגן קיים, כולל ביצוע שטיפה של הצנרת, ביצוע ואקום, מילוי קרר והפעלה	יח'	1	-	-
15.01.09	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 3.5 כ"ס, עבור החלפת מזגן קיים, כולל ביצוע שטיפה של הצנרת, ביצוע ואקום, מילוי קרר והפעלה	יח'	15	-	-
15.01.10	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 4 כ"ס, עבור החלפת מזגן קיים, כולל ביצוע שטיפה של הצנרת, ביצוע ואקום, מילוי קרר והפעלה	יח'	4	-	-
15.01.11	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 1 כ"ס, התקנה חדשה, כולל 2 מטר אורך צנרת, כולל שולחן או מתלה למעבה וכל הנדרש לפעולת המזגן	יח'	2	-	-

-		2	יח'	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 1.25 כ"ס, התקנה חדשה, כולל 2 מטר אורך צנרת, כולל שולחן או מתלה למעבה וכל הנדרש לפעולת המזגן	15.01.12
-		2	יח'	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 1.51 כ"ס, התקנה חדשה, כולל 2 מטר אורך צנרת, כולל שולחן או מתלה למעבה וכל הנדרש לפעולת המזגן	15.01.13
-		2	יח'	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 2 כ"ס, התקנה חדשה, כולל 2 מטר אורך צנרת, כולל שולחן או מתלה למעבה וכל הנדרש לפעולת המזגן	15.01.14
-		2	יח'	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 2.5 כ"ס, התקנה חדשה, כולל 2 מטר אורך צנרת, כולל שולחן או מתלה למעבה וכל הנדרש לפעולת המזגן	15.01.15
-		2	יח'	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 3 כ"ס, התקנה חדשה, כולל 2 מטר אורך צנרת, כולל שולחן או מתלה למעבה וכל הנדרש לפעולת המזגן	15.01.16
-		2	יח'	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 3.5 כ"ס, התקנה חדשה, כולל 2 מטר אורך צנרת, כולל שולחן או מתלה למעבה וכל הנדרש לפעולת המזגן	15.01.17
-		2	יח'	אספקה והתקנה של מזגן מפוצל עילי לתפוקת קירור 4 כ"ס, התקנה חדשה, כולל 2 מטר אורך צנרת, כולל שולחן או מתלה למעבה וכל הנדרש לפעולת המזגן	15.01.18
-		30	מטר	ביצוע צנרת חדש עבור מזגן עד 2.5 כ"ס	15.01.19
-		30	מטר	ביצוע צנרת חדש עבור מזגן עד 3.5 כ"ס	15.01.20
-		40	מטר	תעלת PVC להתקנת צנרת קרר, פנים וחוץ	15.01.21
-		50	יח'	ביצוע שטיפה של סוללת מאייד למזגן עילי עם דגריזר ושטיפה עם קיטור	15.01.22
-		277	יח'	ביצוע שטיפה של סוללת מעבה למזגן עילי עם דגריזר ושטיפה עם קיטור	15.01.23
-		3	יח'	החלפת מנוע מאייד למזגן עילי	15.01.24
-		1	יח'	החלפת מנוע מעבה למזגן עילי	15.01.25
-		1	יח'	החלפת כנף של מפוח מעבה	15.01.26
-		1	יח'	החלפת קבל התנעה על 10MF	15.01.27
-		1	יח'	החלפת קבל התנעה על 30MF	15.01.28
-		1	יח'	החלפת קבל התנעה על 35MF	15.01.29
-		1	יח'	החלפת קבל התנעה על 40MF	15.01.30

-		1	יח'	החלפת מדחס חד פאזי למזגן עילי	15.01.31
-		1	יח'	החלפת מדחס תלת פאזי למזגן עילי	15.01.32
-		3	יח'	החלפת כרטיס מאייד חד פאזי אונברסלי למזגן עילי	15.01.33
-		3	יח'	החלפת עינית בקרה למזגן מפוצל	15.01.34
-		4	יח'	ביצוע ואקום לאחר פתיחת מערכת	15.01.35
-		3	יח'	החלפת כרטיס מעבה חד פאזי אונברסלי למזגן עילי	15.01.36
-		3	יח'	החלפת כרטיס מאייד תלת פאזי אונברסלי למזגן עילי	15.01.37
-		3	יח'	החלפת כרטיס מעבה תלת פאזי אונברסלי למזגן עילי	15.01.38
-		5	יח'	ביצוע קידוח יהלום למעבר צנרת בקוטר עד 2"	15.01.39
-		10	יח'	מילוי קרר/גז R410a למזגן	15.01.40
-		300	יח'	ביצוע עבודות אחזקה מונעת רבעונית למזגן מפוצל	15.01.41
-		300	יח'	ביצוע עבודות אחזקה מונעת חצי שנתית למזגן מפוצל	15.01.42
-					15.01.43
-					15.01.44
-				סה"כ	
-				מע"מ 17%	
-				סה"כ כולל מע"מ	