

פרק א- עבודות עפר, מצעים, ריצוף ותשתית						
סעיף	תאור העבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	
1א	פירוק גדר קיימת ושערים והעברתם למחסן העירייה או לכל מקום אחר אשר ימסר לקבלן, כולל הוצאת יסודות הבטון.	מ"א	350	60.0	המחיר מגולם בגידור שיותקן	
2א	קירצוף הדשא הקיים לעומק של 5 ס"מ. ופינוי החומר אל מקום שפך מאושר	מ"ר	6800	6.5	44,200.0	
3א	פינוי חומר עודף תוך כדי פילוס בלייזר (ע"פ מפרט), של השטח לפי גבהים ( קמפר) והידוק המצע לרמה של 96% מהמכסימום ע"פ מודיפייר ( הפינוי למקום שפך מאושר).	קו"ב	3046	35.0	106,610.0	
4א	אספקה ופיזור של מצע כמופיע במפרט הטכני המיוחד. כולל פיזור והידור בשכבות של 15 ס"מ לרמות הנדרשות.	קומפ"	2100	180.0	378,000.0	
6א	אספקה והתקנה של אבן גן חיפה כולל מצעים	מ"א	340	120.0	40,800.0	
<b>פרק א- עבודות עפר, מצעים, ריצוף ותשתית</b>					<b>סה"כ:</b>	<b>569,610.0</b>

פרק ב- עבודות ניקוז ותשתית חצץ						
סעיף	תאור העבודה	יחידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ	
1ב	אספקת והתקנת צינורות ניקוז משורשרים מנוקבים בקוטב 110 מילימטר " וולתה קיד" או ש"ע בתקן הנדרש במפרט המיוחד. ופקקי קצה הצינור חיבורם לשוחות האיסוף בקצה הקו לפי תכנית כמפורט. העבודה כוללת: חפירת התעלות לנקזים, אספקה ופריסת בד גיאו טכסטיל ויריעת ניילון 400 מיקרון, אספקת והתקנת חצץ המדרג בתעלה מסביב לצינור לפי המפרט והתכנית, סילוק וניקוי כל עודפי החפירה והשארת השטח בין התעלות במפלס השתיית המתוכנן ללא בליטות כתוצאה מחפירת התעלות- הכל כמפורט במפרט המיוחד.	מ"א	980	170.0	166,600.0	
2ב	הספקת והתקנת שוחות איסוף בקוטר 0.6 מ' לניקוז בקו המאסף, מפלסטיק כנדרש במפרט, חיבורן לצינורות הניקוז לקווי המאסף. העבודה כוללת חפירה, התקנה, ייצוב ופילוס כמפורט במפרט המיוחד.	יח'	6	3000.0	18,000.0	
3ב	כנ"ל אך בקוטר 1 מ,	יח'	2	3500.0	7,000.0	
4ב	אספקת והתקנת צינור מאסף לשוחות מריביב" או ש"ע בקוטר 200 מ"מ עם מופות חיבור. התעלה בעומק הנדרש, ריפוד הצינור בחול מטיב מאושר חופשי מעשבים, אבנים בחול מהודק בתחתית התעלה וכיסוי התעלה ופסולת מכל סוג שהוא והידוק תוך כדי הרטבה	מ"א	43	170.0	7,310.0	
5ב	אספקת והתקנת צינור מאסף לשוחות מריביב" או ש"ע בקוטר 250 מ"מ עם מופות חיבור. התעלה בעומק הנדרש, ריפוד הצינור בחול מטיב מאושר חופשי מעשבים, אבנים בחול מהודק בתחתית התעלה וכיסוי התעלה ופסולת מכל סוג שהוא והידוק תוך כדי הרטבה	מ"א	86	180.0	15,480.0	
6ב	חפירה וחציבה כולל פינוי אספלט וכיסוי מחדש וריבוד אספלט בתעלות היוצאות מן נמגרש לכיוון הוואדי.	מ"א	70	300.0	21,000.0	
7ב	אספקת והתקנת צינור מאסף לשוחות מריביב" או ש"ע בקוטר 315 מ"מ עם מופות חיבור. התעלה בעומק הנדרש, ריפוד הצינור בחול מטיב מאושר חופשי מעשבים, אבנים בחול מהודק בתחתית התעלה וכיסוי התעלה ופסולת מכל סוג שהוא והידוק תוך כדי הרטבה	מ"א	70	200.0	14,000.0	
8ב	אספקת ופריסת בד גיאוטכסטיל כולל חפיפות ע"פ המפרט	מ"ר	7440	7.0	52,080.0	
9ב	אספקה ופריסה של שכבת החצץ המנקזת בשיפועים ובהידוקים הנדרשים ע"פ המפרט. 4-14	מ"ק	1100	160.0	176,000.0	
10ב	אספקה ופריסה של שכבת החצץ המנקזת בשיפועים ובהידוקים הנדרשים ע"פ המפרט. 2-6	מ"ק	340	160.0	54,400.0	
11ב	אספקה ופריסה של שכבת החצץ המנקזת בשיפועים ובהידוקים הנדרשים ע"פ המפרט. 0-6 בהחאמה	מ"ק	135	142.0	19,170.0	
<b>פרק ב- עבודות ניקוז ותשתית חצץ</b>					<b>סה"כ :</b>	<b>551,040.0</b>

עמוד 2 מתוך 3

פרק ג עבודות מיים וצינון						
סעיף	תאור העבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	
1ג	אספקה והתקנת והתקנת צינור PE 110/10 להתחברות למקור המים כולל הסרת אספלט, חפירה וכיסוי וריבוד אספלט חדש ואביזרי חיבור להידראנט קיים.	מ"א	100	90.0	9,000.0	
2ג	אספקה והתקנה של "גמל מים" 3" הכולל 2 ברזים מכניים, מד מים וקולט אבנים הכל ע"פ התקן	קומ"	1	9000.0	9,000.0	
3ג	חפירה של תעלה תוך כדי פינוי אספלט לתורך מעבר צינורות ההשקיה. הכל קומפלט תוך כדי סגירה והידוק.	מ?א	8	300.0	2,400.0	
	מערכת צינון					
4ג	אספקה והתקנת צינור PE 75/16 כולל אביזרי החיבור לממטירי המערכת כולל חפירה ע"פ המפרט המיוחד.	מ"א	554	70.0	38,780.0	
5ג	אספקה והתקנת של עמדות המטרה הנטר st או ש"ע והכוללות ממטיר+ חפירה ואביזרי חיבור וחיבורם ע"פ המפרט המיוחד.	יח'	6	5500.0	33,000.0	
6ג	פקה והתקנה של בקר השקיה 6 ברזים 3" בתוך ארון תיקני. במניפולד מרותך פלסטי כולל כל האביזרים הנדרשים כולל התחברות לחשמל ומשאבה הכל ע"פ המפרט המיוחד.	קומפ'	1	20000.0	20,000.0	
7ג	ספקה והתקנה של משאבה להגברת לחץ "גרונפוס" CR 45 או ש"ע הכוללת ממיר תדר ולוח בקרה וחיבורה ללקופסת בקרה המאפשרת הפעלת רצף. הכל מותקן בתוך ארון תיקני מפלסטיק.	קומפ'	1	80000.0	80,000.0	
8ג	אספקה והתקנה של מגופים ידני וחשמלי 4" וחיבורם לראש המערכת ולצינור 110 כמפורט במפרט.	קומפ'	1	10000.0	10,000.0	
<b>פרק ג- עבודות מים וצינון</b>					<b>סה"כ:</b>	<b>202,180.0</b>

פרק ד- עבודות דשא						
סעיף	תאור העבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	
1ד	ספקה, פריסה, הדבקה, החדרת חול ופתיתי גומי ע"פ המפרט ופילוס המשטח לרומים הנדרשים ע"פ המפרט כולל בדיקת פיפא Quality	מ"ר	6325	140.0	885,500.0	
2ד	אספקה והתקנה של בסיסי בטון לשערים ולעמודי מתיחת הרשתות והכולל שררולים תקניים. המחיר כולל פרוק שערים ישנים והחזרתם למקום כולל עלות בדיקת תקן 5515 חלק 9	יח'	4	2000.0	8,000.0	
3ד	אספקה והתקנה של יסודות הבטון לדגלי הקרנות.	יח'	2	1100.0	2,200.0	
4ד	אספקה של מכונת טיפול בדשא מסוג TURFKING או ש"ע.	יח'	1	72000.0	לא לסיכום	
<b>פרק ד עבודות דשא</b>					<b>סה"כ :</b>	<b>895,700.0</b>

פרק ה- ציוד ספורט למגרשים (אספקה והתקנה)						
סעיף	תאור העבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ	
1ה	מתקן קבינה לשחקנים 15 מושבים. בסיס אלומיניום חיפוי פוליגן 8 מ"מ מסוג ICE חצי שקוף בעל הגנת U.V. בסיום ההתקנה יספק המתקין אישור קונסטרוטור לקבינות ולהתקנה	קומפ.	2	26500.0	53,000.0	
<b>פרק ה ציוד למגרשים</b>					<b>סה"כ:</b>	<b>53,000.0</b>

עמוד 3 מתוך 3

לא לסיכום				פרק ו- גידור אספקה והתקנה	
סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תאור העבודה	סעיף
8,000.0	8000.0	1	יח'	שער דו כנפי לשירות פתח 4 מטר, גובה 4 מטר.	1
370,000.0	1000.0	370	מ"א	גדר צבר או ש"ע גובה 4 מטר, מגולוון חם, עמודים כל 3 מטר ובגובה 6 מטרים התקנה על קיר בקידוח יהלום ובאדמה עם קלונס ע"פ תקן ישראלי.	2
4,000.0	2000.0	2	יח'	שער הולכי רגל פתח עד 1.7 מטר, גובה 2 מטר מגולוון בתוספת ידיעות בהלה לפי תקן אש ובטיחות..	4
4,800.0	2400.0	2	יח'	כנ"ל אך ברוחב 2 מטרים.	5
12,800.0	80.0	160	מ"ר	גדר רשת קלה פוליפרופילן במרווחים של 10 על 10 ס"מ הכל כיחידה אחת ללא חיבורים וכולל כבלים וחיבורם.	7
כלול במחיר הגידור				הקבלן יספק בסוף ההתקנה אישור קונסטרוקטור לגידור ושערי הכניסה	
לא לסיכום				פרק ו גידור	

סיכום אומדנים	
569,610.0	פרק א - עבודות פירוק עבודות עפר, מצעים, ריצוף ותשתיות .
551,040.0	פרק ב-עבודות ניקוז הדשא.
202,180.0	פרק ג- עבודות מים צינור כר הדשא
895,700.0	פרק ד - עבודות דשא.
53,000.0	פרק ה0-ציוד ספורט
לא לסיכום	פרק ו - גידור
2,271,530.0	סה"כ
386,160.1	מע"מ
2,657,690.1	סה"כ כולל מע"מ